

ENVIRONNEMENT

PFAS en Alsace : l'héritage perpétuel

Une enquête européenne a révélé l'ampleur de la pollution aux composés perfluorés ou PFAS, dits aussi polluants éternels. En Alsace, ils ont été repérés en 2016 et ont surpris par l'ampleur de leur dissémination. De nouvelles recherches sont lancées cette année pour appréhender l'évolution de cette pollution.

Saurons-nous un jour nous passer de poêles antiadhésives ? De vêtements imperméables ? De tapis antitaches, de fartage pour nos skis, d'emballages de frites, de mousses anti-incendies ? Saurons-nous faire sans papier toilette, désormais estampillé mauvais pour nous et pour la planète ? La présence de molécules très embarrassantes vient en effet d'être confirmée dans certains papiers hygiéniques. Embarrassantes car tenaces et indestructibles : ces molécules de fluor et de carbone sont autant de polluants émergents qui suscitent une inquiétude croissante parce que cette présence ne régressera pas et qu'ils ne peuvent que s'accumuler, risquant de provoquer des effets cocktails dont on ne sait encore rien.

Éternels, difficiles à déceler et très nombreux

Substances per et polyfluoroalkylées, composés perfluorés, PFC, PFAS, ils sont une vaste tribu de milliers de composés différents, voire de plusieurs millions, tous des cadeaux de la chimie du XX^e siècle, développés car ils étaient la meilleure réponse technique et financière aux process industriels de l'époque. Ils sont difficilement décelables jusqu'à récemment car requérant des outils de recherche très pointus et étant noyés dans une masse de composés moléculaires...

La présence de ces PFAS en



Des objets du quotidien supposés contenir des PFAS, surnommés polluants éternels.

Photo L'Alsace/Jean-Marc LOOS

Alsace a été confirmée en 2019 par des analyses inédites de l'Aprona, l'observatoire de la nappe phréatique, effectuées en 2016, relayées et englobées aujourd'hui dans une enquête réalisée par un consortium de médias européens. Elles confirment la surprenante et inquiétante diffusion de ces composés jusque dans la pluie et dans nos cellules. En 2016, une vingtaine d'entre eux avaient été recherchés dans 200 points de mesures répartis dans toute la nappe phréatique. 160 d'entre eux se sont révélés positifs, dont 31 captages d'eau potable, qui présentaient toutefois une teneur très faible.

Ici et là, les PFAS s'accumulent depuis des décennies. Trente prélèvements présentent une teneur supérieure à 100 nanogrammes par litre (ng/l), considérée comme dangereuse pour la santé. Les plus élevés : la ZI nord de Colmar (525 ng/l), le campus Novartis près de Huningue (569 ng/l) et la ZI de Vieux-Thann-Cernay (941 ng/l) qui présente un nombre record de

molécules : 18 PFC, à quelques centaines de mètres en aval d'une industrie chimique séculaire. À la hauteur de Volgelsheim, les sédiments du Rhin présentent une teneur de 1728 ng/l.

Cela reste peu comparé aux teneurs observées outre-Rhin, notamment à Rastatt où des boues de décantation polluées provenant d'une usine de papier ont été épandues : on a relevé des teneurs de 1340 000 ng/kg dans le sol. Mais le plus étonnant demeure la facilité avec laquelle cette pollution s'imisce partout. « Deux tiers des cours d'eau vosgiens en contiennent. Il y en a aussi bien en aval qu'à la proximité des sources », s'étonne Miguel Nicolai, expert de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse.

Une traçabilité inexistante


D'où viennent ces polluants ? De partout, de la grande industrie au petit sachet de pop-corn passé au micro-ondes, ou de certaines boues d'épandage issues de stations d'épurations qui ne peuvent les traiter. À Colmar,

l'INRAE étudie d'ailleurs leur diffusion. Les analyses n'ont pas pointé les sources d'émissions, ce n'était pas leur but. « Leur traçabilité est inexistante, en Alsace. La DREAL du Grand Est entame un chantier pour les détecter, conformément au plan ministériel qui vient d'être lancé dans ce but », confirme Miguel Nicolai.

Faut-il s'inquiéter de cette pollution globale ? À Kehl, des PFAS à des teneurs supérieures à 100 ng/l viennent d'être découverts dans deux puits de réserve, mais leur fermeture ne semble pas avoir été envisagée. En l'absence de valeurs limites officielles et d'un cadre réglementaire qui n'entrera pas en vigueur avant 2026 en Europe, rien n'est imposé. Alors qu'aux États-Unis, la limite de tolérance est désormais proche du zéro. Les PFAS sont un continent à explorer, un huitième continent encore moins recommandable que le septième, le continent de plastiques...

Jean-François OTT

Pfas dans la nappe phréatique : 80 % des points de mesure contaminés



L'Alsace en rouge ?

On ne voit quasiment qu'elle. Pourquoi, sur cette carte publiée par plusieurs médias européens le 23 février dernier, la plaine rhénane apparaît-elle autant constellée de repères rouge figurant les prélèvements positifs ? Parce qu'on a plus cherché ici qu'ailleurs. On doit essentiellement cette carte aux résultats d'Ermes, l'inventaire des pollutions de l'eau aux micropolluants (pour la nappe phréatique) achevé par l'Aprona en 2016. « Nous nous sommes basés sur une démarche presque unique en France », confirme Baptiste Rey, chargé d'études à l'Aprona. « L'obligation de surveiller les composés perfluorés remonte à 2018. Mais nous l'avions anticipé en demandant à l'observatoire de la nappe de les inclure dans ses recherches », complète Miguel Nicolai, expert en substances toxiques à l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse. Qui plus est, organiser une recherche systématique, dans les captages d'eau potable par exemple, s'avère extrêmement coûteux. L'Aprona débute cette année un nouvel inventaire, Ermes II, qui s'appuiera sur un plus grand nombre de prélèvements et de molécules recherchées. D'autres surprises sont donc à attendre à l'issue de ce chantier, en 2025.

La bactérie anti-PFAS existe-t-elle ?

À Strasbourg, deux équipes du CNRS et de l'Unistra, pilotées par le biochimiste Michael Ryckelynck et le microbiologiste Stéphane Vuilleumier, se sont lancées un défi inédit dans le cadre d'un projet financé par l'Agence Nationale de Recherche : trouver l'aiguille dans la botte de foin, c'est-à-dire dénicher LE micro-organisme capable de digérer les molécules de PFAS et donc de dépolluer sols ou nappes contaminés.

« Certaines bactéries pourraient casser les liaisons carbone-fluor de ces molécules, indique Stéphane Vuilleumier. Nous pensons qu'il existe de tels organismes car nombre de travaux récents ont décelé des

traces de dégradation partielle de ces PFAS. Comme les méthodes de dépollution physiques et chimiques sont coûteuses et lourdes de mettre en oeuvre, surtout en cas de pollution diffuse, la biodégradation microbienne mérite que l'on s'y intéresse ».

Une super-bactérie qui dégrade le fluor

Les chercheurs, en particulier les deux doctorants recrutés dans le projet, disposent d'échantillons contaminés par les PFAS prélevés en Europe. Ils utilisent une technique de miniaturisation pour y identifier la présence de bactéries croqueuses de

polluants fluorés, lesquelles se distinguent en devenant fluorescentes après avoir ingéré un atome de fluor. « Nous menons nos observations dans des volumes de la taille d'une cellule, et nous travaillons sur plusieurs millions de cellules à la fois », présente Michael Ryckelynck.

La super-bactérie anti-PFAS existe-t-elle vraiment ? « Dans un seul gramme de sol, il peut y avoir des milliards de bactéries. Certaines d'entre elles vont répondre à la présence de PFAS, notamment en s'adaptant à leur toxicité via la dégradation de ces molécules. Si nous ne trouvons pas ces organismes, une alternative existe : l'évolution dirigée

qui permet de faire évoluer des enzymes en laboratoire pour les doter du pouvoir de dégrader les composés fluorés. »

Les technologies actuelles sont assez puissantes, non seulement pour repérer ces micro-organismes et ces enzymes, mais aussi pour les isoler en vue d'une application future en dépollution.

À l'Université de Haute-Alsace, le laboratoire de gestion des risques et environnement s'est de son côté saisi d'une autre problématique suscitée par les PFAS. « Le but de la thèse que nous lançons actuellement est de comprendre les transferts de ces contaminants émergents depuis les sols

pollués jusqu'aux eaux souterraines et d'y étudier leur évolution », explique Gwenaëlle Trounev, responsable du programme. Concernant les PFAS, tout ou presque reste à faire, analyse-t-elle. « On les connaît depuis longtemps, et depuis les années 2000, de nombreuses recherches ont été lancées, mais rien n'a été fait concernant ces transferts, alors qu'ils ont été rendus visibles. Or Inéris (l'institut national de l'environnement et des risques) veut imposer à l'Europe de travailler sur cet aspect au titre des conséquences sur la santé humaine », puisque ces polluants éternels colonisent également nos tissus.

LES OFFRES PRINTANIERES DU 13 MARS AU 8 AVRIL



Fenêtres • Portes d'entrée • Portes de garage • Volets roulants • Volets battants

KOVACIC
Depuis 1965

3 SALLES EXPO

ERNOLSHEIM S/BRUCHE
47, rue de la Gare - 03 88 59 51 21

HAGUENAU
12B Grand Rue - 03 88 59 51 21 - Uniquement sur RDV

COLMAR
12, rue Gay-Lussac - 03 89 27 54 30 - Uniquement sur RDV